

入札及び契約内容 入札日：平成29年4月18日

工事の名称	新川17号線外道路改良工事		
工事場所	登別市新川町		
工事種別	土木	契約方法	一般競争入札
工事概要	その1(新川17号線)	施工延長	L=45.90m
	道路土工 一式	掘削 170m ³ /土砂等運搬	170m ³
	舗装準備工 一式	不陸整正	285m ²
	アスファルト舗装工 一式	凍上抑制層 285m ² /下層路盤	289m ²
		上層路盤292m ² /表層	310m ²
	作業土工 一式	床掘り 9m ³ /埋戻し	5m ³
	側溝工 一式	プレキャストU型側溝U-300B(新材)	29m
		プレキャストU型側溝U-240(新材)	3m
		側溝蓋U300用(2種)	49枚
		側溝蓋U240用(2種)	5枚
		U型横断暗渠	7m
	集水桝・マンホール工 一式	プレキャスト集水桝 集水桝1型A	1箇所
	構造物取壊し工 一式	舗装版切断 17m /舗装版破碎	310m ²
		コンクリート構造物取壊し(鉄筋)	3m ³
	運搬処理工 一式	殻運搬 アスファルト殻	12m ³
		殻運搬 コンクリート(鉄筋)	2m ³
		現場発生品運搬 φ200鋼管	1回
		殻処分 アスファルト殻	12m ³
		殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	2m ³
		殻処分 金属くず	0.1t
工事概要	その2(新川7号線)		
	道路土工 一式	掘削 170m ³ /路面工内法面整形	50m ²
		整地 残土受入れ地での処理	180m ³
		土砂等運搬	180m ³
	舗装準備工 一式	不陸整正	291m ²
	アスファルト舗装工 一式	凍上抑制層 295m ² /下層路盤	300m ²
		上層路盤 307m ² /表層	307m ²
	側溝工 一式	プレキャストU型側溝 箱型U字側溝	55m
		プレキャストU型側溝 U-240	12m
	集水桝・マンホール工 一式	プレキャスト集水桝 集水桝600型	1箇所
	構造物取壊し工 一式	コンクリート構造物取壊し(鉄筋)	1m ³
		コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.5m ³
		舗装版切断 3m /舗装版破碎	280m ²
	運搬処理工 一式	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	1m ³
		殻運搬 コンクリート殻(無筋)	0.5m ³
		殻運搬 アスファルト殻	11m ³
		殻処分 コンクリート(鉄筋)	1m ³
		殻処分 コンクリート殻(無筋)	0.5m ³
		殻処分 アスファルト殻	11m ³
入札参加資格	①一般競争入札実施要綱第4条による。		
着工日	平成29年4月25日	工事完成予定日	平成29年8月31日
予定価格	10,465,200円	変更後契約金額	10,281,600円
変更理由	設計図書の内容と実際の工事現場が一致しないため。		
契約業者名	株式会社 濱田建設 代表取締役 濱田 等		
住所	登別市桜木町5丁目31番地35		
	入札者	第1回入札額(円)	第2回入札額(円)
1	株式会社 宮武建設	9,550,000	
2	株式会社 草塩建設	9,550,000	
3	株式会社 佐々木組	9,550,000	
4	株式会社 相内建設	9,590,000	
5	株式会社 濱田建設	落札 9,350,000	